



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA RIGOBELLO 19
CUP B13C22000050006**

CME COSTI DELLA SICUREZZA

Rup: Geom. Massimo Mario Neffari

Progetto: Ing. Michele Scarso

Vicenza, 07.04.2023

IL PROGETTISTA

dott. ing. Michele Scarso



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 Z.01.49.00	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con I _{dn} =0,3A (R _t <83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri. Prezzario Regione Veneto 2023					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	229,20	229,20
2 Z.01.25.a	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m Prezzario Regione Veneto 2023					5,00		
	SOMMANO n					5,00	3,94	19,70
3 Z.03.01	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere Prezzario Regione Veneto 2023					7,00		
	SOMMANO h					7,00	26,31	184,17
4 Z.01.84.a	NOLO DI TRABATELLO MOBILE Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo. NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4. Variazione di importo del prezzo regionale di + 20% in funzione di un adeguamento dei prezzi definito da ricerche di mercato. Prezzario Regione Veneto 2023	3,00			12,00	36,00		
	SOMMANO me					36,00	20,47	736,92
5 D.03.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 Prezzario Regione Veneto 2023 Comprese spese generali e utile d'impresa Pittura esterna facciata a sud					20,00		
	SOMMANO h					20,00	65,34	1'306,80
	A R I P O R T A R E							2'476,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,00		21'204,74
	SOMMANO cad					7,00	3,27	22,89
10 SR5197.b	CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/ 2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: Dimensioni 44,5 × 32 × 15 cm Prezziario DEI utilizzo 10 mesi					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	3,88	38,80
11 Z.02.13.a	PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese Prezzario Regione Veneto 2023					20,00		
	SOMMANO m					20,00	9,53	190,60
12 Z.02.13.b	PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese successivo al primo Prezzario Regione Veneto 2023					30,00		
	SOMMANO m/mese					30,00	1,41	42,30
13 Z.05	Arrotondamenti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,67	0,67
	Parziale LAVORI A MISURA euro							21'500,00
	TOTALE euro							21'500,00
	A RIPORTARE							